Numer zapytania	Z14/18/1
Tytuł zapytania	„Budowa zbiornika naziemnego wody przeciwpożarowej”
Kupiec prowadzący:	Krauz, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kuchciński, Sławomir
Data złożenia:	2023-10-11 13:50:45
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-10-11 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-11-24 23:59:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-11-17 23:59:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

1. Wykonanie opinii geotechnicznej dla posadowienia zbiornika, w oparciu o 2 otwory do głębokości 5 m p.p.t..
2. Opcjonalnie: Wzmocnienie gruntu na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej.
3. Opracowanie projektu budowlanego z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa.
4. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych dokumentów wynikających z procesu budowlanego.
5. Wykonanie płyty fundamentowej.
6. Doprowadzenie zasilania elektrycznego – odległość do rozdzielni elektrycznej około 70 metrów* (35 metrów w istniejącej kanalizacji komunikacyjnej, 35 metrów* kostka brukowa z podbudową betonową).
7. Wykonanie przyłącza wodnego (około 20 metrów*) – rurociąg doprowadzający wodę do zbiornika powinien napełnić 50 % pojemności zbiornika czasie nie dłuższym niż 48 h.
8. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (około 80 metrów* parking z kostki brukowej z podbudową betonową).
9. Budowa zbiornika magazynowania wody przeciwpożarowej:
    a. naziemny, zadaszony z blachy ocynkowanej,
    b. pojemność całkowita 150 $m^{3,}$
    c. ocieplenie o grubości minimum 60 mm,
    d. uszczelnienie geomembraną PVC o grubości minimum 1,5 mm.
    e. Wyposażenie zbiornika:

- rozdzielnica zasilająco-sterująca z wbudowanym modułem synoptycznym:
    - elektroniczny wskaźnik poziomu wody (poziom maximum, poziom przelew, poziom minimum),
    - czujnik temperatury,
    - monitoring stanu pracy grzałek,
- grzałka z termostatem 3 kW – 2 sztuki,
- drabina klatkowa zewnętrzna z wejściem zamykanym na kłódkę,
- klapa rewizyjna na dachu zbiornika,
- pomost obsługowy z barierką ochronną,
- boczny właz inspekcyjny DN 600,
    a. Wyprowadzenia:

- przewód ssawny DN 100 z płytą antywirową 400x400 zakończony przepustnicą oraz przyłączem W110 – 2 komplety,
- zasilanie zewnętrzne DN 65 wraz z zaworem pływakowym,
- przewód przelewowy DN 150,
- przewód spustowy DN 65 z przepustnicą odcinająca i nasadą W75,

1. Wykonanie przed zbiornikiem stanowiska poboru wody o parametrach:
    a. szerokość co najmniej 4 m i długości co najmniej 12 m,
    b. nawierzchnia utwardzona ze spadek umożliwiającym odwodnienie,
    c. wykonanie zgodnie z wymaganiami dla dróg pożarowych,
    d. możliwy przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię co najmniej 100 kN.
2. Przeprowadzenie próby szczelności.
3. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

* podane odległości mają charakter wyłącznie orientacyjny.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Formularz ofertowy (002).pdf
2.	Projekt umowy.pdf
3.	Zapytanie ofertowe - zbiornik.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	„Budowa zbiornika naziemnego wody przeciwpożarowej”		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie