Numer zapytania	Z29/4/1
Tytuł zapytania	Remont oświetlenia na zbiorniku benzynowym A-55, montaż naświetlaczy na wyspach nalewczych nr I i II terminala autocystern, wymiana opraw na słupach metalowych oświetlenia ulicznego - UI Sp. z o.o. w Jaśle
Kupiec prowadzący:	Sułkowski, Jakub
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-10-18 10:08:45
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-10-18 10:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-11-03 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-10-31 10:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Remont oświetlenia na zbiorniku benzynowym A-55, montaż naświetlaczy na wyspach nalewczych nr I i II terminala autocystern, wymiana opraw na słupach metalowych oświetlenia ulicznego.

Szanowni Państwo,

UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. w Jaśle zaprasza do udziału w procesie wyboru kontrahenta na „Remont oświetlenia na zbiorniku benzynowym A-55, montaż naświetlaczy na wyspach nalewczych I i II oraz wymiane opraw na słupach metalowych oświetlenia ulicznego”

Zakres prac z podziałem na zadania ujęty poniżej:

Zadanie 1

Zbiornik benzynowy o nr A-55 (6 szt.) wyposażony jest w stare oprawy oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex. Zadanie polega na demontażu starych opraw oświetleniowych i montażu nowych w wykonaniu przeciwwybuchowym w technologii LED o mocy 80W oprawa EMLB 1EX80/840/P/WG (do I strefy). W w/w zbiorniku magazynowym znajduje się benzyna, wszystkie prace na zbiorniku należy wykonywać w ubraniu antyelektrostatycznym oraz z wykorzystaniem narzędzi nieiskrzących, zakaz używania wszelkiego rodzaju elektronarzędzi, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie bazy paliw.

Po wykonaniu montażu nowych opraw oświetleniowych należy wykonać pomiary elektryczne instalacji oświetleniowej, protokoły z pomiarów wraz z certyfikatami ATEX lamp oświetleniowych należy przekazać Inwestorowi.

Zadanie 2

Montaż naświetlaczy EMHB 1Ex 160W/840/P2CG/AR/WM na I i II wyspie nalewczej polegać będzie na montażu nowych naświetlaczy wraz z kablem zasilającym oraz wysięgnikiem/mocowaniem lampy i innymi koniecznymi do przyłączenia częściami. W w/w instalacja znajduje się w I strefie zagrożenia wybuchem, wszystkie prace należy wykonywać w ubraniu antyelektrostatycznym oraz z wykorzystaniem narzędzi nieiskrzących, zakaz używania wszelkiego rodzaju elektronarzędzi. Po wykonaniu montażu nowych opraw oświetleniowych należy wykonać pomiary elektryczne instalacji oświetleniowej, protokoły z pomiarów wraz z certyfikatami ATEX naświetlaczy należy przekazać Inwestorowi.

Zadanie 3

Wymiana 14 szt. opraw oświetleniowych.

Zadanie polega na demontażu 14 szt. starych opraw lam ulicznych i montażu 14 szt. nowych opraw dostarczonych przez **Inwestora** (Ledolux Pike J DOB).

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie potrzebne narzędzia i materiały do wykonania w/w zadania.

UWAGI:

- Zamawiający nie zapewnia rusztowań, zwyżek ani innych ułatwień dostępu.
- Wykonawca musi uwzględnić fakt, iż prace będą prowadzone na terenie czynnej instalacji i musi wyposażyć wszystkich pracowników w odzież ochronną, rękawice, okulary ochronne oraz obuwie antyelektrostatyczne co najmniej klasy S1.
- Przed przygotowaniem oferty Zamawiający zaprasza oferentów na wizję lokalną. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obowiązkowe. Przedstawiciele Oferentów mają obowiązek posiadać podczas wizji lokalnej środki ochrony osobistej wymienione wyżej.
- Prace można wykonywać wyłącznie za zgodą Gospodarza obiektu na podstawie pisemnych zezwoleń na prace.
- Wykonawca musi liczyć się z możliwością przerwania prac w każdej chwili ze względów bezpieczeństwa lub innych.
- Zamawiający może udostępnić źródło poboru energii elektrycznej dla prowadzenia prac. Poprzez rozdzielnicę stanowiącą własność Wykonawcy można pobierać do 30kW (zapotrzebowanie na większą moc musi być indywidualnie uzgodnione). UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. z tego tytułu może obciążyć Wykonawcę kosztami faktycznie zużytej energii elektrycznej. Wszystkie podłączenia wykonują uprawnieni pracownicy Wykonawcy pod nadzorem przedstawiciela UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. Innych mediów UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. nie zapewnia.
- Zamawiający nie zapewnia zaplecza magazynowego ani socjalnego. Istnieje możliwość umieszczenia na terenie UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. kontenerów po przeprowadzeniu stosownych uzgodnień.
- Wszystkie prace należy wykonywać w oparciu o standardy obowiązujące w UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o.
- Wykonawca prac jest zobowiązany do dostarczenia i posiadania przy sobie podczas prowadzonych prac, następujących dokumentów:
- Wykaz sprzętu do prowadzenia prac; sprzęt musi posiadać ważne dopuszczenia do eksploatacji
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i instrukcja aplikacji stosowanych wyrobów.
- Wykonawca przed rozpoczęciem prac otrzyma Pozwolenie na prace szczególnie niebezpieczne , które zobowiązuje się na bieżąco zatwierdzać przed dziennym rozpoczęciem prac.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z usług zewnętrznego Inspektora Nadzoru działającego na zlecenie i w imieniu UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. Zewnętrzny Inspektor Nadzoru może wykonywać swoje obowiązki wyłącznie w obecności przedstawiciela UI , chyba, że przedstawiciel Zamawiającego wyraźnie określi, iż nie będzie brał udziału w inspekcji.
- Wykonawca ma obowiązek każdorazowo informować przedstawiciela UI o gotowości do dokonania odbioru wykonanych prac
- Na wykonane prace wykonawca udzieli min. dwuletniej gwarancji

Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.

UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.

Warunkami koniecznymi do złożenia oferty są:

- bezwzględny udział w wizji lokalnej w UNIMOT Infrastruktura Sp. z o.o. Baza Paliw Jasło (w terminie do 27.10.2023 r.),

- przesłanie referencji z firmy branży petrochemicznej (Orlen, LOTOS, PERN),

Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej

Kamil Polański, tel. 13-44-66-644, e-mail: kamil.polanski@unimot-infrastruktura.pl

Termin składania ofert: 03.11.2023 r.

Termin realizacji 07.12.2023 r.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zadanie 1 - Zbiornik A-55		1	szt.	Remonty w branży elektrycznej
2.	Zadanie 2 - Montaż naświetlaczy I i II wyspa nalewcza		1	szt.	Bieżące utrzymanie ruchu - Branża elektryczna
3.	Zadanie 3 - Wymiana opraw oświetleniowych)		1	szt.	Remonty w branży elektrycznej

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie