Numer zapytania	Z8/2596/1
Tytuł zapytania	Wykonanie pomiarów radarowych zbiorników Da 7 i Da-8.
Kupiec prowadzący:	Fortuna, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Fortuna, Grzegorz
Data złożenia:	2025-04-30 13:55:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-30 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-21 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-16 16:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Przedmiotem postepowania ofertowego jest wykonanie pomiarów radarowych zbiorników Da 7 i Da-8.

W 2024 roku w Dziale Oczyszczalni Ścieków zamontowano pomiar radarowy na zbiorniku Da-6, wykorzystując przetwornik radarowy firmy NIVELCO PiloTREK WEB-214-8-Ex wraz z wyświetlaczem. Wyświetlacz pozwala na dołożenie trzech dodatkowych wskazań pomiarów, stąd wskazane jest wykorzystanie istniejącego wyświetlacza – do wglądu podczas wizji lokalnej.

Nr zbiorników: Da-7, Da- 8 - sąsiadujące ze zbiornikiem Da-6 i budynkiem, w którym jest odczyt pomiarów.

Typ zbiorników: Zbiorniki stalowe izolowane, walcowe, napowietrzne, stojące, aktualnie wyposażone w poziomowskazy pływakowe. Zakres pomiarowy 0-400 cm. Zbiorniki wyposażone są w dekiel do poboru próbek o średnicy ok 20 cm, na którym należy zamontować pomiar radarowy. Zbiorniki znajdują się w strefie Ex ze względu na przechowywane oleje.

Przechowywane medium: magazynowane są oleje ropopochodne z odwadniania olejów w separatorach, ciecz palna, oleista, możliwe opary, temperatura przechowywania od 0-90 stC.

Zakres prac:

- demontaż dekli króćców pomiarowych i przygotowanie pod montaż radarów

- przeciągnięcie rynienek i okablowania (możliwe wykorzystanie w części istniejących tras kablowych)

- montaż radarowych systemów pomiarowych z odczytem zewnętrznym.

- podpięcie pod istniejący wyświetlacz i zasilanie elektryczne (miejsce zostanie wskazane przez inwestora) lub montaż dodatkowego wyświetlacza (opcja)

- uruchomienie i kalibracja pomiarów

Uwagi końcowe:

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna.

W związku z obecnością produktu na zbiornikach, montaż należy wykonać metodą bez stosowania ognia otwartego i urządzeń iskrzących. Wskazany demontaż dekla i prace zewnętrzne.

Ze względu na pozytywne doświadczenia i wskazania na zachowanie jednego typu przetworników, preferowany jest montaż przetworników firmy NIVELCO.

Dopuszczone jest zastosowanie innych przetworników jednakże należy wówczas przyjąć montaż dodatkowego wyświetlacza.

Oferta powinna przedstawiać cenę obejmującą całość wydatków za pracę i materiały.

W ofercie należy wskazać okres gwarancji.

W ofercie powinna być zawarty termin wykonania prac.

W przypadku zastosowania innego przetwornika należy wskazać jego dokładność pomiarową.

Po rozstrzygnięciu postepowania zostanie podpisane zlecenie/umowa na realizację przedsięwzięcia.

Termin składania ofert: 23 maja 2025

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Montaż pomiaru radarowego Ex na zbiorniku	PR	2	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.1	Tak	Zniżkowy	Tak
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie